


BIOLOGICKÁ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD – ČOV – ŽELEZOBETONOVÁ PREFABRIKOVANÁ, VNĚJŠÍ ROZMĚR 6080x2680mm, hl. 3060mm, VSTUPNÍ KOMÍNY S POKLOPEM 600x600mm A 2000x2160mm
ČOV ZALOŽENA NA ŽELEZOBETONOVÉ ZÁKLADOVÉ DESCE TL. 300mm VYZTUŽENÉ KARI SÍTÍ 8/150-8/150 PŘI HORNÍM I DOLNÍM POVRCHU
ČOV PŘÍTÍŽENA PROTI VZTLAKU PODZEMNÍ VODY NADBETONÁVKOU STROPNÍ KONSTRUKCE ŽB DESKOU TL. 300mm – PŘESNA TL. NADBETONÁVKY A JEJÍ VYZTUŽENÍ VIZ. D.1.2
STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ



$$\pm 0.000 = 448,80\text{mm}$$



KONSTRUKCE ŽELEZOBETONOVÉ PREFABRIKOVANÉ JÍMKY – ČOV

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL
ING. J. KORBEL	J. CAPÚRKA	J. CAPÚRKA
OBCI:	HLUPIŇ	K. ÚŘAD: STRAKONICE
INVESTOR:	OPEC HLUPIŇ, HLUPÍŇ 54, 386 01	STRAKONICE
STAVBA:	NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPIŇ SO 02 – ČISTÍRNA ODPAĐNÝCH VOD parcely č. kat. 598/5, 602/2, 603/2, 1072, 1428/1, 1432, 1436, 1438/1, 1452/1, 1452/3, 1454, 1456/1, 1456/5 v k. ú. Hlupín	
OBSAH :	ČOV – PUDORYS	
	MĚŘÍTKO	1 : 50
	DATUM	KVĚTEN 2015
	Č.VÝKR.	PÁŘÉ Č. 3