



VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ

VEDENÍ POTRUBÍ V MÍSTĚ ŽIVIČNÉ KOMUNIKACE



VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ

VEDENÍ POTRUBÍ V MÍSTĚ TRAVNATÉ PLOCHY



POZN.:

ŠÍŘKU VÝKOPU PŘÍPADNĚ ZVĚTŠIT V ZÁVISLOSTI NA HLOUBCE VÝKOPU A PRŮMĚRU POTRUBÍ DLE TABULKY PŘILOŽENÉ V DOKLADOVÉ ČÁSTI TĚTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.

PAŽENÍ JE NAVRŽENO PŘÍLOŽNĚ, POKUD SE V PRŮBĚHU ZEMNÍCH PRACÍ ZMĚNÍ STABILITA ZEMINY, JE NUTNO ROZSAH PAŽENÍ UPRAVIT DLE SKUTEČNOSTÍ.

ZÁSYP VÝKOPU PROVÉST TAK, ABY SPLŇOVAL VEŠKERÉ POŽADAVKY NA ÚNOSNOST PLÁNĚ POD KOMUNIKACÍ.

OBSYPOVÝ MATERIÁL NESMÍ OBSAHOVAT ČÁSTICE VĚTŠÍ NEŽ STANOVENÉ ZRNITOSTI VÝROBCEM POTRUBÍ (DOPORUČENÝ OBSYPOVÝ MATERIÁL ZRNITOSTI 20mm, MAX. VÝROBCEM POVOLENA ZRNITOST 32mm PRO POTRUBÍ PVC-U).

PŘI POKLÁDÁNÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ V TERÉNU S VÝSKYTEM ZVÝŠENÉ HLADINY SPODNÍ VODY NUTNO ZABRÁNIT VYPLENÍ ZÁSYPOVÉHO MATERIÁLU, VÝKOP MUSÍ BÝT PŘI POKLADCE PROSTÝ VODY.



ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	K+K KONZULT s.r.o. IČO: 28095707 DIČ: CZ28095707
ING. J. KORBEL	J. CAPŮRKA	J. CAPŮRKA	
OBC:	HLUPÍN	K.ÚŘAD:	STRAKONICE
INVESTOR: OBC HLUPÍN, HLUPÍN 54, 386 01 STRAKONICE			
STAVBA: NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN SO 01 – KANALIZAČNÍ ŘÁDY parcely č. kat. 598/5, 602/2, 603/2, 1072, 1428/1, 1432, 1436, 1438/1, 1452/1, 1452/3, 1454, 1456/1, 1456/5 v k. ú. Hlupín			
OBSAH :			MĚŘÍTKO 1:20
VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY – KANALIZACE			DATUM KVĚTEN 2015
			Č.VÝKR. 6
			PARÉ Č.